



OBRA: URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIA LOCAL DE CONDOMÍNIO

LOCAL: CONDOMÍNIO PE

REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO 2023 DESONERADA / SICRO ABRIL 2023

BDI : 24 %

RESPONSÁVEL TÉCNICO : SAMUEL LOBO DE MIRANDA

CREA : 57.456 D/PE

PANILHA ORÇAMENTARIA

		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA VIA LOCAL DE CONDOMÍNIO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI		
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	308,48	382,52	2.467,84	3.060,16		
1.2	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	5,00	890,00	1.032,40	4.450,00	5.162,00		
			SUBTOTAL 01					6.917,84	8.222,16		
2.0			ADM LOCAL								
2.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	102,90	127,60	12.348,00	15.312,00		
2.2	SINAPI	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	33,86	41,99	16.252,80	20.155,20		
			SUBTOTAL 2.0					28.600,80	35.467,20		
3.0			MEIO-FIO								
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.080,00	57,57	71,39	62.175,60	77.101,20		
3.2	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	398,60	61,38	76,11	24.466,07	30.337,45		
			SUBTOTAL 3.0					86.641,67	107.438,65		
4.0			CALÇADAS								
4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.132,00	2,62	3,25	8.205,84	10.175,24		

Samuel Lobo de Miranda
Eng. Civil
CREA 57.456-D/PE

4.2	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.658,00	60,64	75,19	100.541,12	124.670,99
4.3	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.010,20	67,53	83,74	135.748,81	168.328,52
4.4	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.372,80	51,82	64,26	71.138,50	88.211,74
4.5	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1.632,00	19,32	23,96	31.530,24	39.097,50
			SUBTOTAL 5.0					347.164,51	430.483,99
5.0			DRENAGEM						
5.1	SINAPI	102301	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	249,60	14,12	17,51	3.524,35	4.370,20
5.2	SINAPI	95566	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	104,00	132,83	164,71	13.814,32	17.129,76
5.3	SINAPI	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	13,00	694,39	861,04	9.027,07	11.193,57
			SUBTOTAL 6.0					26.365,74	32.693,53
6.0			SINALIZAÇÃO						
6.1	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	14,00	260,44	322,95	3.646,16	4.521,30
6.2	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	7,00	260,41	322,91	1.822,87	2.260,37
6.3	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	21,00	460,98	571,62	9.680,58	12.004,02
6.4	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	216,00	168,53	208,98	36.402,48	45.139,08
			SUBTOTAL 7.0					51.552,09	63.924,77
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.1	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUIDO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	56,00	2.587,79	3.208,86	144.916,24	179.696,14
7.2	SINAPI	101640	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN AS 98,86	UN	112,00	98,86	122,59	11.072,32	13.730,08
7.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.200,00	5,94	7,37	19.008,00	23.584,00
			SUBTOTAL 8.0					174.996,56	217.010,22
			TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTARIA					722.239,21	895.240,52